
BESTEK EN VOORWAARDEN

□ □ □ VOOR HET BOUWEN VAN EEN □ □ □

□ RAADHUIS TE ZANDVOORT □



AANBESTEDING OP WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1911
DES VOORMIDDAGS TE 12 UUR IN HET BESTAANDE
RAADHUIS □ □ □ □ □ □ □ □ □

BESTEK EN VOORWAARDEN.

BESTEK EN VOORWAARDEN

waarnaar door **BURGEMEESTER** en **WET-
HOUDERS** van **ZANDVOORT** ten Raadhuize
zal worden aanbesteed :

**HET BOUWEN VAN EEN RAADHUIS
MET BIJBEHOORENDE GEBOUWEN OP
EEN TERREIN AAN DE HALTESTRAAT,
HOEK KLEINE KROCHT, SECTIE C No. 991,
GEDEELTELIJK.**

ARTIKEL 1.

KORTE OMSCHRIJVING.

De bedoelde werken zullen hoofdzakelijk bestaan in :

Het bouwen van een Raadhuis, met woning, cellen, enz.
een en ander volgens daarvan opgemaakte teekeningen, en daar-
van te geven details, alles met de daarbij voorkomende werken,
arbeidsloonen en leverantiën.

Zooals hieronder meer breedvoerig is beschreven op de
teekening is aangetoond, of onder de bewerking zal worden
aangegeven.

ART. 2.

HOOFDAFMETINGEN.

De hoogte- of diepte-afmetingen, zullen worden bepaald
uit een vast merk $P = \text{Peil}$, dat vóór de besteding zal worden
aangegeven, zijnde ± 15 c.M. boven den kruin van den weg.

Raadhuis.

Het gebouw buitenswerks aan de voor- en zijgevels ontwikkeld heeft eene breedte van 46.20 M.

Beg. Grond.

De achtergevel ontwikkeld heeft eene breedte van 33.50 M.

De verdieping gelijkstraats verdeeld in 6 lokalen, waarvan:

Een Kamer Politie lang \pm 6.15 M. breedte 4.65 M.

" " Inspecteur " " 6.25 " " 5.75 "

" " Opzichter " " 6.25 " " 4.40 "

" " Reserve " " 6.25 " " 4.50 "

" " Ontvanger " " 6.60 " " 5.20 "

" " Logies " " 4.50 " " 3.20 "

benevens trapruimten, entr  e's, gangen, portalen, rijwielberging, privaten, kasten, cellen, brandstoffenberging, enz.

Verdieping.

De verdieping verdeeld in:

Een Raadzaal lang \pm 10.80 M. breedte \pm 6.25 M.

" Publieke Tribune " " 5.— " " 4.— "

" Kamer Raadsleden " " 5.— " " 4.— "

" Stem- Trouw- en

Commissiekamer " " 7.— " " 5.50 "

" Kamer Burgemeester " " 4.75 " " 4.50 "

" " Secretaris " " 4.50 " " 4.75 "

" " Secretarie " " 6.60 " " 5.20 "

benevens portalen, gangen, trapruimten, toilets, enz.

Zolder.

De zolder verdeeld in:

Een zolder gem. lang \pm 21 M. breed \pm 16 M.

" Kamer archief " " 7 " " 5.70 "

Woning.

Een Kamer lang \pm 3.50 M. breed 3.25 M.

Beg. Grond.

" " " " 5.20 " " 3.25 "

" Keuken " " 3.— " " 2.20 "

" Kelder " " 3.50 " " 1.— "

benevens entr  e, gangen, trap en privaat.

Verdieping.

De zolderverdieping verdeeld in:

Een slaapkamer lang \pm 4.35 M. breed 3.50 M.

" " " " 3.25 " " 2.25 "

" zolder " " 2.25 " " 2.— "

De verdere onderdeelen als kasten, bergplaatsen, enz. volgens de teekeningen.

HOOGTE-AFMETINGEN.

De bovenkant keldervloer der woning	2.10 ÷ P.
Aanleg der fundamente 1½ st. muren	1.06 M. ÷ P.
„ „ „ 2 hoog st. spouwmuren	0.81 M. ÷ P.
„ „ „ 1 „ „ „	0.56 M. ÷ P.
„ „ „ 2 „ ½ st.-muren	0.68 ⁵ M. ÷ P.
„ „ „ 1 „ ½ „	0.56 M. ÷ P.
Onderkant trasraam	0.30 ⁵ M. ÷ P.
Bovenkant vloer begane grond	= P.
„ trasraam	0.31 ⁵ M. + P.
„ „ verdieping	3.45 M. + P.
„ „ zoldervloer	8.00 M. + P.
„ „ muurplaten	8,06 M. + P.
„ „ verdieping woning	3.40 M. + P.
„ „ plat keuken	3.10 M. + P.
„ „ brandstoffen	2.50 M. + P.
„ „ Raadhuis	12.50 M. + P.
„ „ nok „	13.50 M. + P.
„ „ woning	7.15 M. + P.
Overige maten volgens de teekeningen.	

ART. 3.

KEET, STEIGERS, KALKLOODS ENZ.

Keet.

De aannemer zorgt dat eene voor des winters en des zomers goed ingerichte keet wordt gemaakt, ter oppervlakte van $\pm 25 \text{ M}^2$. en hoog tusschen vloer en plafond $\pm 3.00 \text{ M.}$, bestaande uit vertrek met gang en privaat, behoorlijk voorzien van eenig huisraad, kasten, teekentafels met laden, kachel met toebehooren, lampen, een en ander zooals zal worden aangewezen.

In alle teeken- en schrijfbehoeften, als teeken- en schrijf- en detailpapier met toebehooren, moet mede door den aannemer worden voorzien alsmede bediening.

Kalkloods.

De kalkloods zal moeten worden ingericht met de noodige afdeelingen voor droge materialen en gereedgemaakte specie.

Voor kalk, portland en tras houten vloeren, overigens steenen vloeren.

Werk- en Berg-pluatsen. Voor verschillende materialen en onderhanden of reeds gemaakte werken zullen geschikte werk- en bergloodsen moeten worden gemaakt, zoodat bij ongunstig weder alles zonder nadeel voor de werken kan worden opgeborgen.

Op het terrein moet een behoorlijk privaat, met omheining voor de werklieden, worden aangebracht en geregeld rein gehouden worden.

Steigers. De verschillende benoodigde steigers zullen van voldoende sterkte, goed volgedekt, volgens order van den Opzichter daargesteld en onderhouden moeten worden.

Voor eene steigering hooger dan 4 Meter, uit den begane grond, zullen dubbele steigers als boven vermeld, moeten worden gemaakt, hoogstens 2 M. uit elkander. Tot veiligheid zal bij elken steiger ter hoogte van 1 M. een schakel tegen de staande houten moeten worden gebonden.

Geen steigers mogen buiten voorkennis van de Directie worden weggebroken.

Tot een geregelden toegang zullen de noodige sleutels van het werk aan de Directie worden verstrekt.

De aannemer zal verplicht zijn te zorgen, dat bij voortduring een bekwaam persoon zich op het werk bevindt om de uitvoering der verschillende werken, te regelen of uitslagen te maken, zooals hem door de Directie of Opzichter zal worden opgedragen.

Indien het noodig wordt geacht zullen de teekeningen op ware grootte worden gemaakt om vooraf met genoegzame zekerheid over de verschillende samenstellingen en juiste uitvoering te kunnen oordeelen.

Om het terrein eene behoorlijk uitzierende schutting te maken met de noodige inrij voor materialen en verdere toegangen.

De afschutting, de loodsen en steigers blijven het eigendom van den aannemer.

ART. 4.

ONTGRAVING EN AANVULLING.

Ontgraving. Het te bebouwen terrein zal geheel moeten worden ontgraven en gezuiverd van alle schadelijke bestanddeelen.

Onder het keldertje van den woning tot 2.50 M. ÷ P.

Onder de gebouwen tot $1.25 \text{ M.} \div \text{P.}$

Sleuven voor fundamenteën, riolen, putten of kolken, moeten volgens opgave ter voldoende breedten en diepten ontgraven of aangevuld worden.

Is de vaste grondslag op de voor den aanleg bepaalde diepten niet bereikt, dan moet men de sleuven daarop doorgraven, en verder met lagen ter dikte van 10 c.M. aanvullen, met in water geplempt, zuiver duinzand, tot op het peil door de Directie aan te geven.

De aanvullingen of ophoogingen, zoo noodig 2×24 uur onder water te houden

Aanvulling.

De grond onder de lokalen op te hoogen tot $\pm 0.50 \text{ M.}$ beneden P. met zuiver duinzand, en vervolgens tot den onderkant der bestratingen of steenen vloeren, alles met lagen zuiver duinzand ter dikte van 10 c.M. in water te plempen.

Achter de woning den tuin op te hoogen tot $\pm 15 \text{ c.M.} \div \text{P.}$

ART. 5.

OPGAAF DER BENODIGDE LEVERANTIËN EN TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN.

METSELWERK.

Fundamenteën.

De fundamenteën (buiten de keldermuren), van de anderhalfsteensspouwmuren, trap- en kluismuren in aanleg breed $4\frac{1}{2}$ steen, hoog 2 lagen en de volgende 10 lagen om de 2 lagen met een klezoor versneden tot en met 2 steen, aanleg $1.06 \text{ M.} \div \text{P.}$ alles met de noodige verzwaringen voor de stoeptreden, schoorsteenen, pilasters, enz.

De fundamenteën van de steensspouwmuren dik 29 c.M., 2 hoog opgaand, in aanleg, breed 3 steen, hoog 2 lagen en de volgende 6 lagen om de 2 lagen met een klezoor versneden tot en met $1\frac{1}{2}$ steen, aanleg $0.81 \text{ M.} \div \text{P.}$

De fundamenteën voor de steensspouwmuren, dik 29 c.M. 1 hoog opgaand, in aanleg, breed 3 steen, hierop 3 lagen, om de laag met een klezoor versneden tot en met $1\frac{1}{2}$ steen, aanleg $0.56 \text{ m.} \div \text{P.}$

Voor de Westelijke zijgevel der woning, op voornoemd $1\frac{1}{2}$ steen, 8 lagen breed $11 + 7 + 11$ c.M., aanleg voor deze muur $1,06 \text{ M.} \div \text{P.}$

De fundamenteën voor de $\frac{1}{2}$ steensmuren, 2 hoog opgaand, in aanleg 2 lagen breed 2 steen, hierop 4 lagen om de 2 lagen met een klezoor versneden, tot en met 1 steen, aanleg $0,68^5 \text{ M.} \div \text{P.}$

De fundamenteën voor de $\frac{1}{2}$ steensmuren, 1 hoog opgaand, in aanleg, breed 2 lagen, breed 2 steen, hierop 2 lagen, om de laag met een klezoor versneden, tot en met 1 steen, aanleg $0,56 \text{ M.} \div \text{P.}$

De 8 hoofdjes onder de kespen- en moerbalken, in aanleg 2 steen (vierkant) hoog 2 lagen; en volgende 4 lagen om de laag versneden tot op 1 steen, op te trekken met die zwaarte tot onderkant kespen, (hoogte $\pm 0,50 \text{ M.}$) van klinkers in sterke specie als voor het trasraam omschreven.

KELDER EN TRASRAAM.

Vloer en Wanden De vloer van den kelder 4 platte lagen of $0,25 \text{ M.}$ onder de muren doorgaand, zwaar een steen met klamp, of 27 c.M.

De muren en troggewelfjes, strak en glad af te pleisteren in sterke trasspecie. De vloer af te pleisteren in de portland-cementspecie.

Voor de koekoek der kelder, de wanden zwaar 22 c.M. en af te dekken met rollaag van klinkers in de portl-cementspecie.

Trasraam. Doorgaand over alle muren op de dikte van de omtrekmuren Raadhuys $0,39 \text{ M.}$, trap $0,33 \text{ M.}$, kluis $0,33 \text{ M.}$, overige muren $0,22$ en $0,11 \text{ M.}$ een trasraam te maken, hoog $\frac{1}{2} 0,62 \text{ M.}$

Aanleg der trasramen . . . $0,30^5 \text{ M.} \div \text{P.}$

Alle op te trekken tot . . . $0,31^5 \text{ M.} + \text{P.}$

OPGAANDE BUITENMUREN.

Buitenmuren. Op de trasramen met uitsparingen van deur- en raamkozijnen, de omtrekmuren, tot onderkant muurplaat op te trekken, zwaar 39 c.M. of wel een steens buitenmuur en half steen binnenspouwmuur.

Omtrek muren, woning met keuken, zwaar 29 c.M. , of wel

$\frac{1}{2}$ steens buitenmuur met $\frac{1}{2}$ steens binnenspouwmuur, met spouw 7 c.M., tot onderkant muurplaat.

Voor de berging $\frac{1}{2}$ steens buitenmuur, dik 11 c.M. op te trekken tot onderkant muurplaat.

De tuilmuren van klinkers dik $\frac{1}{2}$ steen met om de 1.5 M. versterkingen van 0.22×0.33 M⁵. afgedekt met ezelsrug, aanleg ± 1.00 M. \div P.

OPGAANDE BINNENMUREN.

Binnenmuren.

Alle binnenmuren, begane grond, zw. 1 steen, uitgezonderd die van de kluis $1\frac{1}{2}$ steen, de scheidingsmuren van rijwielen en logies alsook bij de privaten, zwaar $\frac{1}{2}$ steen.

Alle binnenmuren in de woning, zwaar $\frac{1}{2}$ steen.

De schoorsteen en gelijktijdig met de muren op te trekken, zwaar $\frac{1}{2}$ steen.

Betonwulven met aanraceering.

Beneden in de cellen, kluis, privaten en Hall met annex gangen, waar niet anders omschreven is een betonvloer, te leggen, dik 0.08 M.

Boven tusschen de ijzeren plafondbalken der Hall met gangen of portalen, toegang bordes verdieping en onder de trap aan de voorgevel, in de cellenbouw met dienstgang en brandkluisen (dubbele) betonwulven aan te brengen, dik 10 c.M. aan den kruin. De bovenzijde vlak en bewerkt met specie, bestaande uit $1\frac{1}{2}$ deel portl.-cement, 3 deelen rivierzand en 4 deelen grove grint.

Putten voor buitendeuren.

4 stuks putjes voor voetroosters bij buitendeuren, te rekenen op 1 M³. klinkers. Deze putjes af te dekken met later te noemen hardsteenen banden.

Zinkputten en Kolken.

20 stuks putten of kolken te maken, waarvan 12 stuks met stankschermen van hardsteen. De kolken te bezetten met verglaasde tegels.

Elke kolk, groot gemiddeld 0.55 M. bij 0.33 M., diep 0.60 M. binnenwerks.

De bodems dik 4 lagen onder de wanden doorgaand, zw. $\frac{1}{2}$ steen met 2 beklampingen.

Deze putten of kolken af te dekken met hardsteenen of cementen platen volgens opgaaf en geheel te maken volgens detailteekeningen.

Riool.

Tot verbinding dezer putten of kolken onderling, volgens monster te leveren 45 M¹. rioolbuis (dubbel verglaasd) wijd 0.20 M.

Voor aansluiting aan het Gemeente-riool 20 M¹. dubbel verglaasde buis, wijd 0.15 M., benevens de noodige bochtbuizen en verbindingstukken volgens opgaaf.

De kosten van aansluiting aan het Gemeente-riool zijn voor rekening van den aannemer.

Privaatrechters. In de cellen 4 stuks geel met wit verglaasde privaat-rechters te stellen met ommetseling van klinkers.

Tegels.

Voor privaten, urinoirs, portalen en boven de aanrecht en gootsteen in de woning te zetten, eerste soort verglaasde tegeltjes, te samen ± 40 M². à f 3,— de M². inkoop.

Voor schoorsteen en entree te rekenen op 20 M² à f 8.50 per M² inkoop.

In alle gangen en portalen, privaten en Hall beneden een vloer van hardgebakken tegels à f 2.80 per M². inkoop te leggen op droge laag, in de portland-cement-specie. De oppervlakte is ± 120 M².

In de cellen een vloer van machinale gele klinkers op zijn kant, op droge laag, en bewerkt in de portland cementspecie, te rekenen op 30 M². (plaveiwerk).

Granito vloeren.

In de entree, Hall, met gangen en portalen, privaten en toilet, boven een granitovloer met rand à f 4.50 de M². inkoop, te rekenen op 70 M².

Cementtegels.

Op de open plaats achter het Raadhuis in zijn geheel een bestrating van Quenasttegels aan te brengen volgens monster à f 1.50 per M². inkoop. Deze tegels in te voegen met portland-cementspecie.

Te rekenen op ± 134 M².

*Schoorsteen en
luchtkanalen.*

De schoorsteen en luchtkanalen te voorzien van afdekkingen. In alle vertrekken luchtkanalen in verband met de schoorsteenkanalen of in de spouw.

Op de rookgeleidingen te stellen de later te noemen schoorsteenkappen.

Alle kanalen inwendig rond te metselen in diam. 18 of 33 cM.
inw. Schoorsteen en buitendaks van gevelklinkers in de portl.-cem.

Steensoort.

De te gebruiken steensoort moet zijn :

Voor de fundamenteën miskleurig boerengrauw.

Voor de opgaande binnenmuren schoorsteen en lucht-
kanalen. boerengrauw.

Voor de binnenhalfsteens spouwmuren : boerengrauw.

Achterwerkers : boerengrauw.

Voor de gevels : kleurige steen gevelgraauw, volgens monster.
(Vechtsche moppen.)

Schoorsteen en uitmetselingen : van klinkers in de port-
land cementspecie.

Voor de trasramen, kluis, kelder, rollagen, vergaar- en andere
putten of kolken : vlakke klinkers.

Metselspecie.

De metselspecie moet zijn :

Voor waterdichte putten, kolken en riolen en het aanra-
ceeren van rioolbuizen, kelder, trasraam : Sterke tras, bestaande
uit 1 deel schelpkalk gezift en 1 deel tras.

Voor de fundamenteën slappe basterd tras, bestaande uit 1
deel tras, 4 deel schelpkalk en 5 deelen rivierzand.

Voor opgaande muren, gewelven, schoorsteen, of lucht-
kanalen, platte lagen, aanraceeringen, volgooien en vertinnen,
portland-cement specie ; 1 deel portlandcement, 2 deelen schelp-
kalk, en 6 deelen rivierzand.

Genoemde samenstellingen der mortels zullen versterkt
worden door bijvoeging van meer portland en vermindering van
kalk, naar gelang volgens oordeel der Directie, dat door de
weersgesteldheid wordt noodig geacht.

Voor het aanzetten van muurtegels, leggen van vloertegels,
en het maken van geplaveide straten.

Portland-cementspecie. bestaande uit : $1\frac{1}{2}$ deel portland-
cement, 2 deelen schelpkalk en 5 deelen rivierzand.

De portlandcement moet zijn „Dyckerhoff.

Tras moet zijn van de beste soort zeer fijn gemalen.

De kalk moet zijn versch gebrande schelpkalk.

Het zand moet zijn rivierzand.

De metselspeciën te bereiden volgens de A. V.

Vertinnen en afkwasten. Alle onder den grond voorkomende werken, alsmede de binnenkant der binnenspouwmuren, schoorsteenen en luchtkanalen, goed te vertinnen en glad af te kwasten met de specie waarin gemetseld.

Optrekken der muren. De buitengevelwerken te behandelen in staand verband. De spouwmuren te verankeren door gegalvaniseerde spouwankers, bandijzer no. 18, breed $2\frac{1}{2}$ c.M., om de 7 lagen om de M. aangebracht; bij de kozijnen bewerkt volgens opgaaf.

Alle buiten- en binnenmuren moeten z.g. gelijk worden opgetrokken en mogen niet meer dan een steiger verschillen, de kasten, tanden en blokken goed nat gemaakt.

De steenen moeten behoorlijk nat verwerkt worden en allen op de tas begoten worden.

Alle muren op te trekken met uitsparingen van kozijnen, balken of andere werken.

Alle hoeken zuiver te lood. De voegen, waterpas naar daarvoor te maken verdeellatten, zonder staande blokken zoveel mogelijk gelijk en waterpas op te trekken. De steenen aan de buitengevels eenigszins afwaterend.

Alle metselwerken goed vol en zat in de specie.

Alle strekken of bogen naar daarvoor te stellen profielen of strekken.

Voegwerk. Alle muren moeten aan de buitenzijde met een platte voeg volgezet, zuiver en net langs de rij en te lood afgesneden worden. De strekken snijwerk.

De voegspecie moet zijn 1 deel wit zand, 1 deel fijn gezifte schelpkalk en $\frac{1}{8}$ deel portland.

ART. 5.

TIMMERWERK.

Deurkozijnen met deuren.

Plaatsaan- duiding.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.						OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	Stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	Deuren	Panee- len	
<i>Toegang Politie Haltestraat</i>	1	2.30	1.15	10/15	10/15	hardst.	geen	7	2 $\frac{1}{2}$	<p>Met getoogde boven- dorpel, zonder boven- licht. De dubbele deur bewerkt met teakhouten opgetimmerde stroken dik 2$\frac{1}{2}$ c.M. eenvoudig geprofileerd, naald van teakhout zw. 10 \times 10 c.M.</p> <p>De teakstroken eenvou- dig in figuur te bespij- keren met kop: kopspijk: Alles tegen regelwerk zw. \pm 4 c.M. met ach- terpaneel dik 2 c.M. van grenen hout.</p> <p>In deze deuren spreek- raampjes, waarachter glasdeurtjes te sparen, voorzien van kop: schar- nieren met klinksluiting, zware kop: schuiven en dito deurslot, benevens grote koperen klopper. Iedere deur afgehangen aan 2 stuks eenvoudig gesmede bochthengsels met plaatduimen.</p>
<i>Toegang ond. de trap</i>	1	2.40	1.60	10/15	10/15	hardst.	geen	7	2 $\frac{1}{2}$	geheel als boven omschr.
<i>Toegang Politie, Noord-Inrij</i>	1	2.30	1.24	10/15	10/15	hardst.	geen	5	geen	<p>Dubbele glasdeuren, ie- der afgehangen aan 3 hoogscharnieren D.L. No. 6, geprofil. ijzer-naaldje koperen pompespagnolet zware windhaken, enz.</p> <p>Glasverdeling van ei- ken roeden.</p>
<i>Toeg. Ont- vanger West-Inrij</i>	1	2.20	1.28	10/15	10/15	hardst.	geen	5	geen	Geheel als boven.

Plaatsaan- duiding.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.						OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	Stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	Deuren	Panee- len	
<i>Tochtpui</i>	1	2.85	1.82	10/15	10/15	hardst.	10/15	5	geen	Alsvoren afgehangen aan ijzeren doordraaiende scharnieren, handgrepen, koperenvastzethakenenz.
<i>Politie-Ont- vanger en on- der de trap</i>	1	2.85	1.05	10/15	10/15	hardst.	geen	5	geen	
	1	2.40	1.49	10/15	10/15	hardst.	geen	5	geen	
<i>Cellen entr�e</i>	1	2.85	1.82	10/15	10/15	hardst.	10/15	5	geen	Alsvoren dubb. deuren.
<i>Beneden Lo- kalen in mu- ren dik 22 c.M.</i>	14	2.30	0.85	10/12	10/12	hardst.	geen	5	3	Hierin deuren met 1 paneel, deuren afgehangen aan 3 scharnieren D. L. no. 6 te sluiten met proefslot zware sluitplaten enz.
<i>Beneden kas- ten en priv�s in muren dik 11 en 22 c.M.</i>	4	2.30	0.85	10/12	10/12	hardst.	geen	5	3	Alsvoren de privaat-deuren met zware kop: vastzethaken.
<i>Cellen</i>	4	2.20	0.85	ijzer	ijzer	hardst.	geen	6 dubbel	7 met vulling	Elke deur aan 2 hoog zware gesmede hengsels met dito plaatduim en sluiten met 2 zware gesmede klinksluitingen, zware opleggende sloten en aan de binnenzijde bekleed met plaatijzer, zwaar 2 mM. In elke deur een schaftluikje met kijkgaatje, groot 30×24 cM., geheel volgens opgaaf en tekening, gehangen en gesloten aan zw. eigengesmede klinksluitingen met boom, volgens opgaaf.
<i>Raadhuis</i>	1	3.35	1.50	10/15	10/15	hardst.	12/15	7	2 $\frac{1}{2}$	Met dubbele deuren en bovenlicht, dik 5.cM., gedraaid vooruitstekend lantaarnkastje in het bovenlicht, eenvoudig versierd. Koper lantaarnkapje, benevens glazen zijdichting, geheel volgens detail. Gebeeldhouwd voor-kalf, zwaar tweemaal 10×30 c.M. Het kozijn bewerkt met

Plaatsaan- duiding.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.						OMSCHRIJVING
				Stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	Deuren.	Panne- len	
		Hoog	Breed							
										groot gebeeldh. kraal. Het bovenlicht enz. van teakhout. De deuren met hang- en sluitwerk ge- heel als voor de toegang onder de trap omschreven Slot à f 12,— inkoop. verder geheel volgens detail!
Tochtpui Raadhuis	1	3.50	4.50	10/15	10/15	hardst.	10.15	5	geen	Met dubbele vaste zij- en bovenlichten — glas- deuren met eiken roe- verdeeling. De midden- deuren afgehangen aan grootte koperen door- draaiende scharnieren, grootte koperen hand- grepen, haken, snap- sloten enz. Volgens teekening
Stemkamer en Raadzaal	2	2.80	1.60	10/12	10/12	hardst.	geen	5	3	Met dubbele deuren 3 paneelen gehangen en gesloten, geheel als voor de benedenlokalen om- schreven.
Bovenloka- len in muren dik 22 c.M.	10	2.20	0.85	10/12	10/12	hardst.	geen	5	3	De deuren enz. als voor de benedenlokalen omschreven.
Bovenloka- len in muren dik 11 c.M.	5	2.20	0.85	8/12	8/12	hardst.	geen	5	3	Als voren
Zolder	1	2.20	0.85	8/12	8/12	hardst.	geen	5	3	Als voren.
Woning	1	2.20	0.80	10/15	10/15	hardst.	geen	5	3	De deuren afhangen aan 3 scharnieren D. L. no. 6 en te sluiten met halfproefslot. 2 kop- schuiven en dito deur- trekker. In de deur een glasopening waarachter draaibaar spreekraampje gesloten volgens opgaaf, benevens briefplaat met kastje en deurtje.

Plaatsaan- duiding.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.						OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	Stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	Deuren	Panee- len	
<i>Keuken Zij- gevel</i>	1	2.25	0.85	10/15	10/15	hardst.	geen	5	3	Glasdeur met onder- paneel gesloten en ge- hangen als voren.
<i>Achtergevel</i>	1	2.85	1.40	10/15	10/15	hardst.	geen	5	3	Dubbele glasdeuren met onderpaneelen stolp- deuren met bovenlicht. De deuren elk gehangen aan 2 hoog scharnieren D. L. no. 5 en gesloten met pompespagnolet. Kop: trekknoppen en vastzethaken.
<i>Keuken</i>	1	2.60	2.20	10/15	10/15	hardst 10/15 en 8/12	10/12	5	3	Met boven- en zijlicht met draairamen en glas- deuren. De deuren afgehangen aan 2 scharnieren D. L. no. 5, 2kop: schuiven en haken en halfproefsot. De ramen aan 2 schar- nieren D. L. no. 4, pomp- espagnolet, knop en vast- zethaken.
<i>In de kamers enz.</i>	6	2.29	0.85	8/12	8/12	3	geen	4	2½	Met 2 hoog panelendeuren De deuren afgehangen aan 3 hoog knieren D. L. no. 4 en te sluiten met halfproefsot en palm- houten krukken.
<i>Brandstoffen</i>	1	2.20	0.85	10/12	10/10	hardst.	geen	42 m/m	2½	Aan 3 hoog knieren, halfproefsot en wind- haken.
<i>Suite</i>	1	2.60	1.60	8/12	8/12	4	geen	4	2½	Met 2 schuifdeuren, elk 3 paneelen schuivend op kogelrolsloten, slui- tend met kop-, klink- en inlatende grepen.
<i>Kasten</i>	9	2.—	0.75	5/7	5/7	3	geen	4	2½	De kasten met ver- hoogde vloertjes hout 22 m.M. en dito zold- ringen. In het noodige stelwerk zw. 5/7 c.M. Be- schieting zw. 22 m.M. De deuren afgehangen aan 2 scharnieren D. L.

Plaatsaan- duiding.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.						OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	Strijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	Deuren.	Panee- len	
<i>Luiken</i>	7 stel	1.80	1.20	4 20	4 20	4/20			3 teak.	no. 4 en voorzien van kast of kamerdeurslot, halfproef. Geheel volgens detail afgehangen aan eigen gesmede duimheng. en gesloten met dito klink- sluiting.

Waterdrempels Met uitzondering, wanneer hiervoor reeds iets anders is
enz. enz. opgegeven, moeten alle buitendeurkozijnen met deuren, met
waterdrempels, kalven en bovenlichten gemaakt worden van 1e
soort glad grenen hout, de binnendeurkozijnen met deuren en
betimmeringen van 1e soort glad vuren rib en blokhout, alles
buiten 't hart gezaagd, waar opgegeven bewerkt met eiken
glasroeden.

Buitenwerk. De deuren, behalve die reeds genoemd zijn, af te han-
gen elk aan 3 hoog-knieren D. L. no. 6, zoo noodig met hoog-
bochten benevens instekende proefsloten, zware koperen
krukken, schuiven, haken, krammen, oogen enz.

Binnenwerk. De binnendeurkozijnen voor zoover daaronder geen steenen
of eiken drempels zijn beschreven, te voorzien van 4 c.M.
grenen onderdorpels, bekleed met 3 c.M. eiken dekdorpels naar
den eisch van het werk.

De breedte van deur en raamhout volgens details.

Elke deur af te hangen aan 3 knieren D. L. no. 5, sluitend
met best halfproef kamerdeurslot, palmhouten krukken, kruk-
platen met schroeven enz., voor elk paar krukken met slot te
rekenen op f 4.50, (volgens monster.)

De celdeuren ingericht volgens opgaaf.

Alle omtimmeringen van deurkozijn volgens details waar
opgegeven, zal worden voorzien van kozijnklossen, plat- of
kantstukken, koplatten, architraven, neuten enz.

Raamkozijnen met ramen.

Plaats.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.					OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	Stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	ramen	
<i>Raadhuis Beneden- Voor- en Zijgevels</i>	5	2.—	1,95	10 15	10 15	10 17 en hardst.	10 15	5	Met draaiende onder- en bovenramen. De bovenramen in zijwanden met hang- en sluitwerk, volgens monster. De onderramen naar binnen draaiend, hang- en sluitwerk volgens opgaaf. De bovenramen met enkele weldorpels, zw. 8 9 c.M. De onderramen met dubb. 8/12 en 10/12 c.M. eiken.
<i>Boven</i>	7	1.55	1.95	10/15	10 15	10.17 en hardst.	10.15	5	Als voren.
<i>Zijgevel Haltestr.</i>	1	2.90	3 20	10 15	10 15	10 17 hardst.	10/15	5	Met middenstijlen zw. 12 15 en vaste zij- en bovenlichten met ramen, dubbel gebogen bovenlicht, kalf, enz. volgens teekening, met geprofileerde roeverdeeling. Het middenraam vast. De zijramen met bovenlichten, draaiend als boven omschreven.
<i>Middengevel</i>	2	0.50	rond	10/15	10/15	10 15	geen	5	Met tuimelraampje, hang- en sluitwerk volgens opgaaf.
	1	0.75	0.80	10 15	10/15	10/15	geen	5	Als voren.
<i>Achtergevel Secretarie</i>	2	2.65	1.95	10 15	10/15	10/15	geen	5	Geheel als voor de zijgevels omschreven.
<i>Trouwzaal</i>	1	2.55	3.25	10 15	10 15	10/17 en 8/15	10/15	5	Als voren.
<i>Kamer Raadsl.</i>	1	2.55	2.85	10/15	10/15	10/17 en 8/15	10/15	5	Als voren.

Plaats.	Aantal	In den dag in M.		Zwaarte in c.M.					OMSCHRIJVING
		Hoog	Breed	stijlen	Boven dorpel	Onder dorpel	Kalf	ramen	
<i>Achtergevel Privé's Beneden</i>	3	0.80	0.50	10/15	10/15	10/17 en 8/15	geen	5	Met naar binnenvallend raam.
<i>Boven Privé's</i>	2	1.70	0.50			10/17 en 8/15	10/15	5	Met naar binnenvallend bovenlicht, gehangen en gesloten volgens monster.
<i>Traplichten</i>	2	1.55	1.55	10/15	10/15	10/17	geen	5	Met middenstijlen, zw. 10/15 en vaste ramen.
<i>Ontvanger</i>	1	1.05	1.95	10/15	10/15	10/17 en 8/15	geen	5	Met vaste ramen en middenstijlen, zw. 10/15.
<i>Logies</i>	1	1.05	1.95	10/15	10/15	dito	geen	5	
<i>Politie</i>	1	1.05	1.95	10/15	10/15	dito	geen	5	
<i>Cellen</i>	4	0.66	rond	10/15 ijzer	10/15	10/15	geen	5	Met tuimelramen en stormkappen, zwaar 4 c.M., met hang- en sluitwerk volgens monster en later te noemen hekwerk.
<i>Woning Voorgevel</i>	2	2.05	0.96	10/15	10/15 hardst.	10/15	geen	5	Schuifkozijn met koker-gaten, plat beleg en kantstukken en voorzien van rolsloten, tegenwichten en koperen pensluiting.
<i>Kelderkozijn</i>	1	0.80	1.—	10/15	10/15	geen	geen	5	Stolpramen ieder raam aan 2 knieren D. L. no. 5, sluiting met pompespañolet.
<i>Woning</i>	4	1.10	1.05	10/15	10/15	10/17	geen	5	Als voren.

Voor zoover dit nog niet anders beschreven moet elk kozijn en raam gemaakt worden van 1e soort glad grenen rib en blokhout. Alles buiten 't hart gezaagd, waar aangetoond met eiken roeden.

Alle ramen, bewerkt met weldorpels aan onder- en bovenramen, de onderramen met dubbele waterdorpels en alle ramen bewerkt voor naar binnen draaiend werk. Hang- en sluitwerk volgens opgaaf of monster. De kozijnen bewerkt met dubbele sponnings, de ramen gesloten met koperen klink, zware kop: espagnoletten of dito harpsluitingen. De ramen afgehangen aan 2 scharnieren D. L. no. 4. De kozijnen betimmerd met kantstukken, dik 3 c.M., koplatten of architraven volgens teekening. Dekstuk dik 4 c.M., hollijsten enz. volgens detail. Op de kozijnen de noodige klossen, windkokers, bochten, duimhengen, krammen oogen enz.

Kespen en Balken.

Alle van grenenhout, verdeeld op ± 0.65 M. hart op hart.

Moerbalken (grenen) onder de kespen			M.	Totaal lengte	Hoog in cM.	Dik
	2 stuks	lang	4.80	9.60	20	8
	1	" "	6.80	6.80	20	8
	1	" "	6.50	6.50	20	8
	1	" "	6.00	6.00	20	8
Kespen Woning	13	" "	4.70	61.10	17	6 $\frac{1}{2}$
	2	" "	4.—	8.—	17	6 $\frac{1}{2}$
	5	" "	2.40	12.—	17	6 $\frac{1}{2}$
Diversen		"		13.60	17	6 $\frac{1}{2}$
Kespen Inspecteurs- kamer	6	" "	6.50	39.—	18	8
	1	" "	6.30	6.30	18	8
	1	" "	5.80	5.80	18	8
Diversen		"	7.—	7.—	18	8
Kespen Politiekam.	10	" "	5.—	50.—	18	8
" Opzichterskam.	4	" "	6.50	26.—	18	8
	1	" "	6.30	6.30	18	8
	1	" "	5.80	5.30	18	8
	1	" "	7.—	7.—	18	8
Kespen Reserve	3	" "	6.50	19.50	18	8
	4	" "	5.—	20.—	18	8
Kespen Ontv.-kamer	1	" "	7.20	7.20	18	8
	1	" "	6.50	7.50	18	8
	8	" "	5.50	44.—	18	8
Kespen Logies	7	" "	3.25	22.75	18	8
Aan moerbalken te verwerken ± 28.9 M ¹ ., zwaar 8 \times 20 cM.						
" Kespen	"	"	± 94.7 M ¹ .,	"	6 $\frac{1}{2}$ \times 17	"
" "	"	"	± 273 M ¹ .,	"	8 \times 18	"

Totaal te rekenen op 5.5 M³.

BALKLAAG 1e verdieping:

				M.	Totaal lengte	Hoog in c.M.	Dik
Raadzaal	21 stuks elk lang			6.50	136.5	28	10
	2	"	" "	6.10	12.2	28	10
	1	"	" "	5.60	5.6	28	10
	1	"	" "	6,—	6.—	28	10
	1	"	" "	3.—	3.—	28	10
Kamer Raadsleden	1	"	" "	3.60	3.60	28	10
	1	"	" "	4.60	4.6	28	10
	1	"	" "	5.60	5.6	28	10
	1	"	" "	5.70	5.7	28	10
	1	"	" "	5.30	5.30	28	10
	1	"	" "	4.80	4.80	28	10
	1	"	" "	4.30	4.30	28	10
		Raveelingen		4.50	4.50	28	10
	9 stuks elk lang			5.80	52.2	28	10
	1	"	" "	4.80	4.80	28	10
Burgemeester	1	"	" "	3.20	3.20	28	10
	1	"	" "	2.10	2.10	28	10
	4	"	" "	6.50	26.—	}	28 10
	1	"	" "	6.20	6.20		
	1	"	" "	4.80	4.80		
	1	"	" "	4.10	4.10		
	1	"	" "	2.—	2.—		
Secretaris	7	"	" "	6.50	45.50	28	10
Secretarie	2	"	" "	6.50	13.—	}	28/10
Raveelingen		"	" "	9.—	9.—		
	7	"	" "	5.40	37.80		
Totaal inhoud				10.— M ³ .			

Aan de 1e balklaag te verwerken $\pm 408 \text{ M}^1$, zw. 10, 28 c.M.
en $\pm 0.5 \text{ M}^3$ versterkingskruizen.

Totaal te rekenen op 10,5 M³.

BALKLAAG (zoldervloer).

2e BALKLAAG Zoldervloer (vurenhout.)

				M.	Totaal lengte	in c.M. Hoogte Dikte	
Boven de Raadzaal	12 stuks elk lang		6.40		76.80	28	8
	17 " " "		13.—		221.—	12	12
Boven de kamer den Burgemeester	1 " " "		4.70		4.70	28	8
	4 " " "		6.50		26.—	28	8
	1 " " "		6.30		6.30	28	8
	1 " " "		5.80		5.80	28	8
	1 " " "		7.—		7.—	28	8
Boven de kamer	1 " " "		5.—		5.—	28	8
Secretaris	7 " " "		6.50		45.5	28	8
Boven de kamer	1 " " "		7.—		7.—	28	8
Secretarie	8 " " "		8.—		64.—	28	8
Boven de Entrée	6 " " "		3.25		19.50	28	8
	1 " " "		4.20		4.20	28	8
	1 " " "		3.75		3.75	28	8
Boven privaat en trap	1 " " "		3.70		3.70	28	8
	1 " " "		3.59		3.50	28	8
	2 " " "		3.25		6.50	28	8
	2 " " "		2.90		5.80	28	8
	2 " " "		2.90		4.80	28	8
Boven de Trouwzaal	9 " " "		6.—		54.—	28	8
	1 " " "		4.70		4.70	28	8
	1 " " "		3.50		3.50	28	8
	1 " " "		2.50		2.50	28	8
Boven de kamer	1 " " "		4.—		4.—	28	8
Raadsleden	2 " " "		4.80		9.60	28	8
	1 " " "		5.80		5.80	28	8
	1 " " "		6.—		6.—	28	8
	1 " " "		5.70		5.70	28	8
	1 " " "		5.40		5.40	28	8
	1 " " "		1.20		1.20	28	8

				M.	Totaal lengte	in c.M. Hoogte Dikte	
Boven de Hall	1	"	"	6.70	6.70	28	8
	1	"	"	5.80	5.80	28	8
	2	"	"	2.50	5,—	28	8
	4	"	"	3.—	12.—	28	8
	2	"	"	3.50	7.—	28	8
	1	"	"	10,50	10.40	28	8
	3	"	"	3.80	11.40	28	8
	5	"	"	3.50	17.50	28	8

Aan de 2e balklaag te verwerken $\pm 414.5 \text{ M}^1$, $28/8 \text{ c.M.}$
Te rekenen op $9,5 \text{ M}^3$.

Zolderbalken vurenhout:

Te verwerken aan M^1 . 73.

Inhoud totaal 1.5 M^3 .

De balklaag boven de raadzaal bewerkt met kinder- en moerbalken. De moerbalken betimmerd met geprofileerde stroken zwaar $5 \times 30 \text{ c.M.}$

Met behoud van den kubieken maat van bovengenoemd ribhout, der kespen en balklagen, behoudt de Directie zich het recht voor de afmetingen te wijzigen.

Voor genoemde balklagen te maken de noodige raveelingen, voor trappen, schoorsteen en enz. van dezelfde afmetingen als voor de balklagen genoemd.

VLOEREN.

				Lang in M.	Breed in M.
Vloeren van „Rift“pitch-pine	Stem- en Trouwkamer, een vloer van			7	5.5
	Secretarie	"	"	6.5	5.5
	Secretariskamer	"	"	4.75	4.5
	Burgemeesterskamer	"	"	4.75	4.5
	Raadzaal	"	"	15.—	6.—
	Raadsleden	"	"	6.—	4.—

De vloeren in strooken van $0,08 \text{ M.}$, breed, dik $0,023 \text{ M.}$, op een 20 m.M. blijvende vuren ondervloer aangebracht.

			Lang in M.	Breed in M.
Vloeren der beg. grond. „Rift”.	Inspecteurskamer,	een vloer van	6	5.70
	Politiebureau	„ „ „	6	4.50
	Opzichterskamer	„ „ „	6	4.50
	Reserve „	„ „ „	5.5	4.50
	Gemeente-Ontvanger	„ „ „	6,5	5.25
	Logies	„ „ „	4.5	3.10
	Woning	„ „ „	9	4.5
			3	2.20

De vloeren in strooken van 0,08 M. breed, dik 0,023 M.
Oppervlakte is 208 M².

De „Rift” pitch-pine vloeren à f 3.25 per M² gelegd, moeten door de firma BRUINZEEL te Rotterdam gelegd worden.

Vloeren en zolders. Vurenhout.	Zolder raadhuis, een vloer van	15 × 6 M.
	Vloer zolder woning, een vloer van	9 × 4.5 „
	„ „ „ „ „ „	7 × 5.5 „
	„ „ „ „ „ „	5 × 10 „

De vloeren in strooken van 0.12 — 0.15 M.

De oppervlakte is 130 M².

De platten in te richten voor dakmastiëkbedekking, te zamen 85 M². boven den zolder van het raadhuis, bergplaats en keuken.

De deelen van vurenhout, breed 0.12 M. en 0.024 M. dik, blijvend met de noodige schuine betimmeringen, opvullingen, kantstukken enz.

KAPHOUT.

Kap.	Kaphout van dennen- of vurenhout, alles buiten 't hart gezaagd.			
Raadhuis	Voor binten	306 M ¹ .	zwaar 8 × 23 c.M.	
	„ halve binten	102 M ¹ .	„ 8 × 23 „	
	Bintbalken	405 M ¹ .	„ 8 × 23 „	
	Aan nok (rondgaand)	40 M ¹ .	„ 8 × 23 „	
	Platbalken en vullingen	110 M ¹ .	„ 8 × 23 „	
	Hoekkepers en killen	67 M ¹ .	„ 8 × 23 „	
	Ruiters	85 M ¹ .	„ 4 × 22 „	
	Gordingen	329 M ¹ .	„ 8 × 18 „	
	Binten	100 M ¹ .	„ 6 1/2 × 17 „	
Woning.	Nok en Gordingen	55 M ¹ .	„ 6 1/2 × 17 „	
	Hoekkepers	4 M.	„ 6 1/2 × 17 „	
	Gootbodems	105 M.	„ 4 × 28 „	
	Inhoud	25 M ³ .		

Met behoud van den kubieken inhoud van bovengenoemd ribhout der bekapping, behoudt de Directie zich het recht voor de afmetingen eenigszins te wijzigen.

Dakbeschot.

Alle staande dakvlakken, dek en zijwanden, dakkapellen te beschieten met vurendeelen, breed 0.12 M., dik 0.024 M., met vaste ploegen geploegd (kraalhout). De oppervlakte is 600 M².

Torenbouw.

1 stuks raamwerk, te samen lang	9.— M., zw, 12×20 c.M.
2 " " " " "	12.— M. zw. 15×15 c.M.
8 " stijlen " " "	35.— M., zw. 18×18 c.M.
1 Koningsstijl, lang ±	6.— M., zw. 15×15 c.M.
Karbeels te samen lang	25.— M., zw. 8×18 c.M.
Kruizen " " "	50.— M., zw. 8×18 c.M.

Totaal inhoud 2,5 M³.

benevens de noodige schenkelstukken, van hout, zwaar 5 c.M., tot vorming van de torenbekappingen.

In de zijwanden vaste ramen met eiken roeden van hout, zw. 5 c.M., waarvan één gehangen en gesloten als voor andere ramen omschreven.

Dakbeschot en staande schotwerk voor bekleeding van vurenhout zw. 3 c.M.

De geheele torenbouw, met lijsten en klossen volgens nader te geven detailteekeningen. De buitenhoutwerken van grenen, de overige van vurenhout.

Boeideelen.

Voor de bergplaats en keukenuitbouw grenen boeideelen, met omgaande hoeken en klossen, zwaar 3 × 20 c.M., de boeideelen op afstanden van 1 M. — versterkt met boeiankers.

De westen achtergevel der woning eveneens te voorzien van dito boeideelen. De achtergevel te bewerken als overstekende kap.

Gevellijsten.

Rond het Raadhuis met omgaande hoeken, de benodigde jukken en blokken, zwaar 10 × 8 c.M. op afstanden van ± 60 c.M. hart op hart tot bevestiging der lijsten- of consoles benevens de noodige opvullingen voor 't op afschot leggen der gootbodems.

De neuslijst op iederen ligger met neusijzers te bevestigen — neusijzers zw. 30 × 4 m.M., lang, 0.20 M. — met 6 hout-schroeven te bevestigen.

Lijsten.

Neuslijst	lang	85 M.	zwaar	0.06×0.18 M.
Plancier	"	84 "	"	0.05×0.10 "
Plafond	"	85 "	"	0.85×0.03 "
Waterlijst	"	84 "	"	0.10×0.05 "

Tandlijst met vullingen 80 M. zwaar 0.23×0.08 M.

150 stuks diesklossen volgens detail zw. 0.12×0.15 "

10 " consoles gebeeldh. " " 0.55×0.45 "

Draaglijsten voor de consoles 100 M., zw. 0.10×0.04 "

Woning.

Omgaande lijstwerken als genoemd, met muurklossen en enz. — lang 10 M.

Neuslijst lang 18 M. zw. 0.05×0.12 M.

Plancier " 17 " " 0.03×0.80 "

Plafond " 17 " " 0.03×0.25 "

Waterlijst " 17 " " 0.04×0.10 "

Klossen te zamen 40 " " 0.06×0.17 "

Dakkapellen

5 Stuks dakkapellen lijstbetimmering met overdek volgens detail of nadere opgaaf, en de bestekteekeningen.

De wanden in te richten voor leibedekking en dak voor zinkbedekking.

Stijlen, midden en bovendorpels zwaar 10×15 c.M.

De onderdorpels " 10×20 "

De raampjes met eiken roeverdeeling afgehangen ieder aan 3 scharnieren D L. No. 5 en gesloten met kop: harpsluiting. Overigens geheel volgens detail teekeningen.

Trappen.

Van af gelijkstraats tot aan de 1e verdieping een vuren-houten trap aan te brengen met bordes, bloktrede enz. Boomen dik 6 c.M. stootborden en wellatten zw. 3 c.M. treden dik 4 c.M.

De trappen te voorzien van eikenhouten spillen, hoofd-balusters, zw. 15×15 c.M. en dito tusschenbalusters zw. 5×12 c.M. eenvoudig geprofileerd. Op deze balusters en langs de muren geprofileerde eiken leunings.

De trapboomen, bordessen, balkstukken enz. eenvoudig in eikenhout te bespiegelen. Op de treden en bordes eiken dektreden zwaar 2 c.M., met koperen schroeven bevestigen.

De bordesbalken zwaar 10×12 c.M.

Van af de eerste verdieping, tot aan den zolder een vuren-houten steektrap met bordes te maken, eveneens voorzien van eiken dektreden als boven.

Boomen en treden zwaar 4 c.M. stootborden en wellatten dik 2 c.M. Langs de muren, ronde leuning en steunijzers of op afstanden van 1.50 M. Leuning en balusters als voor de benedentrap omschreven.

Het trapgat op de zolder afschieten met eenvoudig hekwerk.

Woning.

Naar den kelder een recht open trapje van hout zwaar 4 c.M. langs de muur een ronde stokleuning.

Van af gelijkstraats tot de 1e verd. een vuren houten trap met kwart. Boomen en treden dik 4 c.M. stootborden en wellatten 2 c.M. Langs de muren een ronde stokleuning op steunijzers.

Op den zolder een eenvoudig omgaande leuning met gedraaide balusters, bespiegeling, enz.

Betengeling

Plafonds.

In alle lokalen, privaten en gangen, bergplaatsen kamers enz., moeten tegen de balken of plafondhangers de voor het bestucadooren, benoodigde plafondtengels zw. $2 \times 6\frac{1}{2}$ c.M. op tusschenruimte van 6 c.M. worden aangebracht.

Oppervlakte is 600 M².

Plinten.

Alle muren in de lokalen gangen of afdeelingen, ook op de archiefkamer op zolder, waar houten vloeren zijn omschreven te voorzien van vuren plinten hoog 0.15 M. dik 2 c.M. met profiel tegen muurklossen op afstanden van ± 60 c.M. in de muur aangebracht.

Privaten.

Voor de privaten, aan te brengen de later te noemen 4 closets, volgens nadere beschrijving in het loodgieterswerk.

Kasten.

Volgens teekening 2 kasten in de woning, (woonkamer). Een glazenkast met aanrechtbank in de keuken. Deze kasten te voorzien van 5 hoog bergplanken, breed volgens de diepte der kasten, dik 3 c.M. op muurstroken breed 10 c.M. dik 0.03 M.

De kast in de keuken te voorzien van glasdeurtjes en in paneel bewerkte onderdeuren, beiden afgehangen en gesloten volgens opgaf.

Onder de aanrecht 2 stuks kastjes met potplanken, de deurtjes van hout zw. 4 c.M., paneelen dik $2\frac{1}{2}$ c.M. Stijl en regelwerk voor de kastjes aanrecht enz. van hout zw. 5×7 c.M.

In de keuken linnenhouten dekblad dik 3 c.M. en eenvoudige schoorsteenbetimmering. Een en ander geheel volgens te geven detailteekening.

Verder een plank op jukken en onderregel, met koperen pennen van hout zwaar 3 c.M. In de aanrecht te maken een onder het smidwerk te noemen geëmailleerde gootsteen.

Raadhuiskasten. Kasten in de Politiekamer, Inspecteurskamer, Opzichterskamer, Reserve en Ontvangerskamer, alsmede in de Secretariekamer, Burgemeesterskamer en kamer voor de Raadsleden te maken, te zamen 21 stuks.

Alle kasten met 6 hoog bergplanken, met de noodigeseperatie, breed 0.21 — 0.60 M. dik 3 c.M. op keeplatten, zwaar 5×3 c.M.

Stijl en regelwerk volgens de teekening en te verstrekken details, elk voorzien van een paneelen of glaseur, schuif of draaiend gemaakt volgens opgaaf en voorzien van koperen knoppen, als bij de deuren bepaald.

De kasten in de Secretarie, tot aan het plafond doorlopend. De bovenkastjes voorzien van draai of schuifdeurtjes volgens opgaaf, benevens een beneden kast ingericht met hokjes verdeling, van hout zwaar 1 bij 28 c.M. hokjes 12×25 c.M. — ± 60 hokjes.

In de enkele lokalen; te samen 6 stuks kasten in te richten met gelijke nokverdeling. In elk dezer kasten ± 20 hokjes aan te brengen.

Voor kastafschelingen, plafonds en tusschenschotten in kasten volgens aanwijzing te leveren en te maken, verbonden aan de noodige regelwerken zw. 7×7 c.M. het benodigde geschaafde en geploegde schotwerk voor alle kasten, waar niet anders is omschreven dik $2\frac{1}{2}$ c.M.

Deze kasten geheel in te richten volgens nadere opgaaf of te verstrekken detailteekeningen die de afwerking en zwaarte van hout nader bepalen.

Britsen

4 stuks britsen van regelwerk zw. $6\frac{1}{2} \times 17$, c.M. met bevoering van 3 c.M. delen, met een verhoogingsstuk aan het boven en voeteneind, te niet toeloopend.

Borstwering- lijstjes.

Tot afscheiding van portlandcementen of andere borstweringen, in alle afdeelingen, privaten en trapruimten met het

pleisterwerk, een 25×3 m.M. muurlatje aan te brengen, waarover buiklijstje met sponning zw. 45×25 m.M.

Afscheidingen. Voor afscheidingen, planken en regelwerk in berg- of brandstoffenplaatsen te leveren en te verwerken $0,8 \text{ M}^3$ vuren hout.

Op de verdieping van het woonhuis een planverdeeling te maken volgens teekening, bestaande uit stijl- en regelwerk, zw. 5×7 c.M., aan twee zijden geschaafd en geploegd schotwerk dik 22 m.M., afbetengelen zooals voor plafonds beschreven, naar opgave.

Slapers. Voor de zolders, schoorsteen, aan slapers te leveren en te verwerken ribben $\frac{8}{20}$ c.M. en delen dik 3 c.M. 1.00 M^3 vuren hout.

Balustrade. In de Raadszaal $\pm 6.50 \text{ M.}$ vuren houten balustrade, met gedraaide houten $\frac{12}{12}$ c.M. balusters, betimmerd met 3 pilasters, dek en hollijsten, alles van hout zw. 3 c.M. De pilasters paneels-gewijze te bewerken. Deze balustrade los van de later te noemen lambriseeringen aan te brengen.

Verder geheel volgens detailteekeningen.

In de Inspecteurskamer, een paneelen balustrade, hoog $\pm 1.$ — M. aan te brengen van hout zw. 4 c.M. bewerkt met dubbele plinten en buiklijstje, benevens dekstuk.

De paneelen zw. 3 c.M. alles eenvoudig bewerkt. In deze balustrade een draaibaar gedeelte aan te brengen, gehangen en gesloten volgens opgaaf.

In de Secretarie de aangegeven gemetselde balie aan te brengen hoog $\pm 1.$ — M., dik 22 c.M., af te dekken met gepolijst in het hardsteenwerk te noemen dekstuk, dik ± 24 m.M., breed ± 60 c.M. Op dit dekstuk te stellen een later onder het smidswerk te noemen draadgazen afscheiding met draaibare loketten.

Voor de kamer der Ontvanger een dito balie te maken van gelijke constructie als boven omschreven.

Lambriseeringen In de Raadszaal een lambriseering te maken, hoog $\pm 2.25 \text{ M.}$ van vuren hout, stijl en regelwerk dik 35 m.M., paneelen dik 22 m.M., deklijst 3×12 c.M., profiellijst 3×12 c.M. en 3×5 c.M., plinten 2×15 c.M. met profileering volgens detail.

Schoorsteenbetimmering in aansluiting met de lambriseering, geheel volgens detail.

Voor deze schoorsteenbetimmering te stellen f 300.—.

Lambriseering hoog 1.50 M. in de Hall, Verdieping, Portaal en annex gangen van vurenhout, stijl en regelwerk zw. 35 m.M. paneelen dik 22 m.M., dekljst 3×8 c.M., profiellijsten, plinten, enz. In aansluiting met deze lambriseering 2 vrijstaande banken aan te brengen van hout zw. 5 c.M., de zijstukken van hout zw. 8 c.M. met beeldhouwwerk, achterstukken van hout zw. 22 m.M.

In het voorportaal, bij de Burgemeester en Secretaris een vaste bank van hout zw. 5 c.M, overigens geheel volgens te detailteekening.

*Ventilatie-
kozijntjes.*

Voor verschillende luchtroosters kozijntjes of raamwerken zwaar 5×7 c.M.

*Hulp verleen
en diversen.*

De noodige hulp te verleen, gaten te boren, of hakken enz. tot het aanleggen van diversen leidingsbuizen, of draden.

Voor de valpijpen van het bovenprivaat een houten bekoring te maken van hout zwaar 2 c.M.

*Gelijke breedte
van deelen
en verband.*

Voor schotwerk, pakdeelen, vloeren en alle verdere betimmeringen die in 't gezicht komen, zullen de deelen en strooken aan beide einden gelijk van breedte moeten zijn.

Voor lasschen is bij de opgegeven lengten niets bepaald, hiervoor zal den aannemer, echter moeten leveren wat noodig blijkt.

*Profielen en
modellen.*

Alle profielen, lijsten en overige timmerwerken, strak en net te bewerken volgens nadere opgave, terwijl waar zulks noodig wordt geacht door den aannemer voor verschillende voorwerpen modellen, ter keuze moeten worden verstrekt.

Schaven.

Onder de bewerking zal worden aangewezen, wat al dan niet geschaafd behoeft te worden, zoomede waar min of meer nauwkeurige bewerking zal worden gevorderd.

Houtmaat.

In den regel zal in den handel voorkomend hout naar de opgegeven maten kunnen worden gebruikt, doch voor lijsten, ramen, deuren, vloeren of dergelijke zullen de gestelde of nader te bepalen afmetingen stiptelijk moeten gevolgd worden.

Hout.

Het hout voor de buiten-timmerwerken, voor zooverre daarvoor reeds geen andere is genoemd, moet zijn eerste soort glad grenenhout, en voor de binnenwerken dito vurenhout, alles buiten 't hart gezaagd.

Lichtraam-Hall.

Voor het aangegeven lichtraam in de Hall, (boven) een betimmering van houten schenkels (zwaar 5 c.M.) aan te brengen in profiel bewerkt volgens detail. Tegen deze schenkels, eene betengeling aan te brengen, voor het stucadoorwerk.

Op de zolder deze schenkels te betimmeren met 17 m.M. kraalhout geheel volgens opgaaf. Op deze schenkels eene raveeling aan te brengen van hout zw. $6\frac{1}{2} \times 17$ c.M. waarin een legraam met roede verdeeling van hout zwaar 5 c.M. Het geheel volgens detail teekeningen.

ART. 7.

SMIDSWERK.*Gesmeed ijzer.*

Voor loketten in de Secretarie en Ontv.-kamer te rekenen f 150.
In de ramen van de cellen, privaten en bergplaats Logies, de noodige ijzeren spijlen, zwaar 15 m.M., vierkant gesteld, met tusschenruimte van 7 c.M.

Voor de hoofdingang een geornamenteerde scheltrekker met stang, volgens nader te verstrekken teekeningen.

Voor de verschillende deuren in de hoofdgevels en de voordeur der woning eenvoudige koperen deurhekjes te maken, verder 2 stuks inrijhekken à f 40 per stuk.

Voor den toren een spits met koperen windvaan en bal, volgens teekening à f 75.

4 kappen op de schoorsteen, volgens teekening à f 120.

Twee kluisdeuren, waarvoor te rekenen een som van f 400 buiten het stellen.

Voorts voor ankers, winkelhaken, kapbeugels, boezemijzers, schroefbouten enz., te leveren en te verwerken 1000 KG.

In laatstgenoemd gewicht zijn niet begrepen draadnagels, ankernagels, scharen, krammen, schroeven, knippen, sluitplaten, deurkrukken, sloten, hingsels, scharnieren, schuiven enz. of ander klein ijzerwerk, hetgeen de aannemer in voldoende getal en volgens opgave zal moeten leveren en aanbrengen.

Getrokken ijzer. Voor balkijzer te leveren en te stellen 2500 K.G.

2 van 9.20 Meter	Allen voor de Hall.	2 van 6.60 Meter	Privaat gang entreen enz.
1 „ 10.10 „		1 „ 5.50 „	
1 „ 9.10 „		2 „ 5.— „	
1 „ 8.10 „		2 „ 4.— „	
1 „ 7.10 „		1 „ 3.65 „	
1 „ 6.10 „		3 „ 3.60 „	
1 „ 5.10 „		2 „ 3.50 „	
1 „ 4.10 „		3 „ 3.10 „	
5 „ 3.35 „		2 „ 3.25 „	
		2 „ 2.75 „	
		1 „ 2.60 „	
		2 „ 2.— „	
62.25 M.		45.55 M.	

Totaal 107,80 Meter.

Gegoten ijzer. De schuiframen der woning aan de voorgevel te voorzien van tegenwichten.

Achter de verschillende deuringangen op de vloer roosters te stellen 90 K.G.

12 ventilatieroosters met jalousie f 2,50 per stuk, dubbele schoorsteenbussen met doppen, wijd 11 en 14 c.M., 18 stuks luchtroosters.

15 M¹. geasphalteerde valpijp met de noodige bochtstukken in diameter 15 c.M.

30 M¹. gegalvaniseerde buis in diam. 6 c.M. voor de privaten, bocht en hulpstukken, afgedekt met 3 stuks zinken kapjes van zink 16, de noodige beugels en 1 stuks geëmailleerde gootsteen met stankafsluiting, lang 0,60 M., breed 0,40 M. en diep 0,15 M.

Behalve het reeds genoemde ijzerwerk al het overige klein ijzerwerk en hetgeen verder tot den geheele voflooiing vereischt wordt, te leveren en aan te brengen.

ART. 8.

Steenhouwwerk.

*Escauzijnsche
steen.*

Van blauwe hardsteen te leveren, volgens detailteekeningen bewerken, en ter aan te wijzen plaatsen stellen, in verband met

de reeds beschrevene metselwerken, met bijlevering van het noodige giet en stellood.

De hardsteen volgens op te geven profielen te bewerken en moet zoover het aan de buitenlucht is blootgesteld, worden gefrijnd met nette hollandsche frijnslag, overigens in de gebouwen in 't gezicht komende, zuiver worden vlakgeslepen en opgeschuurd, te rekenen 3,5 M³.

Morley.

Van half harde Morley, volgens detailteekeningen bewerken en ter aan te wijzen plaatsen stellen in verband met de reeds beschreven metselwerken met bijlevering van het noodige giet en stellood, waarvoor te rekenen 15,5 M³.

Beeldhouwwerk.

Voor modelkosten en beeldhouwwerk te rekenen te samen f 1000.—.

Dit bedrag zal zonder korting door de besteders van den derden termijn van betaling worden afgehouden.

Marmer.

Voor dekplaten of mantels wordt bepaald een som van f 200.—.

Dit bedrag zal door de besteders van den derden betalings-termijn worden afgehouden.

ART. 9.

Loodgieterswerk.

Lood.

Voor torenbekleding, loketten, voetlood, zalingen, enz. te zamen 2000 K.G. lood. Een spits met bal en 8 georneerde looden spitsen volgens tekening te rekenen op f 75.—, 12 M. looden compositiebuis, wijd 4,2 c.M. voor afvoer van fonteinbakjes zwaar 7,3 K.G. p. M¹ 3 M. dito buis voor afvoer urinoir. zwaar 10,4 K.G. p. M. 3 M. dito buis voor afvoer-gootsteen, zwaar 7,3 K.G. p. M¹.

Waterleiding.

Aansluitende, aan de eventueel te leggen waterleiding der Gemeente, een volledige waterleiding van compositie-buizen te leggen, wegende \pm 3,25 K.G. p. M. Deze leiding aan te sluiten aan de verschillende fonteinbakken, privaten, urinoirs en gootsteen, enz.

Voor de benoodigde hoeveelheid compositiebuis te rekenen 500 K.G.

Het aantal kranen waaronder die voor de fonteinbakken begrepen zijn :

19 m.M. tapkranen	6 stuks.
19 „ stopkranen	4 „
19 „ stop-aftapkranen	3 „
9 „ tapkranen	4 „
9 „ stopkranen	8 „

Voorts de noodige koperen, koppelingen met pluggen, muur-platen enz.

Voor ingebruikneming van het gebouw de leidingen te beproeven.

Zink.

Voor lijst en dakgoten, opstanden van platte afdekkingen vergaarbakken, enz. te zamen 900 K.G. zink No. 16.

20 stuks geprofileerde stroppen voor aflatbuizen, 30 M. aflatbuis wijd 10 c.M., zink No. 14.

Het benoodigde soldeer voor de zink en loodbewerking, met het noodige giet- en stelllood, hetgeen de aannemer voor zijne rekening zal moeten leveren.

Diversen.

4 stuks complete closetinrichtingen met naspoelkamer, enkele mahoniehouten zitting, koperen valpijp, dito pijphengels. enz. geheel volgens opgaaf, waarvoor te rekenen te zamen f 120.—,

2 stuks urinoirbakken met stankafsluiter, wit verglaasd, à f 25.— per stuk inkoop.

Voor fonteinbakjes en waschbakken te stellen f 60.—.

Leien.

Alle staande dakvlakken, toren en dakvensters, te dekken met eerste soort groene Rimogne leien volgens monster. De leihaken van koper, zwaar 3 m.M., van voldoende lengte.

De leien groot 20×35 c.M., en met $\frac{2}{3}$ van de hoogte dekkende. De hoekkepers gedekt volgens opgaaf.

Mastiek

De platten de gebouwen, die niet met zink gedekt worden, te voorzien van dakmastiek met benoodigde zink No 15 voor opstanden bij goten, tegen boeideelen, schoorsteenen, enz. bestaande uit 1 laag papier 3 lagen dakvilt en mastiek. De laatste laag te dekken met een laag grint, vast in te drukken.

Een schel zwaar $2\frac{1}{2}$ K.G. met toebehooren.

„ „ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ „

Schellen,

Spreekbuizen.

Verlichting.

Spreekbuizen, electriche schellen, telefoons, enz. benevens lichtinstallatie, moet den aannemer een bedrag van f 350 in zijne rekening op nemen.

VERFWERK.*Ijzerwerk.*

Alle ijzerwerken intijds, voordat deze worden aangebracht, op een droge plaats tweemaal te meniën (gevelankers driemaal) en daarna zoo dikwijls noodig te verven,

Houtwerk.

Alle houten vloerliggers geheel en de vloerdelen der begane grond aan de onderzijde 2 maal bestrijken met Carbolineum Avenarius.

De houtwerken, voor zoover die met de muren in aanraking komen te meniën en overigens alle houtwerk en dieaan de buitenlucht zijn blootgesteld, met verf op en in elkander te werken, terwijl verder alle hout- en ijzerwerken zoowel binnen als buiten die in 't gezicht komen boven- en onderkant van deuren en lijstwerken daaronder begrepen, met uitzondering der vloeren en het kaphout. goed droog zijnde, naar den aard der werken, moeten worden gegrond, gestopt en goed vlak geschuurd, daarna, nogmaals gronden en plamuren en verder zoo dikwijls als voor een goede dekking noodig blijkt te zijn, minstens 2 maal oververven, alles met gelijke glanzige standhoudende kleuren zooals die worden opgegeven.

De beneden- en boventrap, de Raadzaal en Commissiekamer, benevens de Hall, in zijn geheel (boven) en de Burgemeesterskamer, te behandelen in eikenhouttint en 2 maal met Copallak No. 1 te bestrijken.

Al de verdere houtwerken in gangen en portalen in 't gezicht komende in op te geven kleur uit te voeren.

Alle gegoten en gesmede roosterwerken, gevelankers, haken, enz. tweemaal zwart te verven.

De blank bewerkte deuren der gevels te oliën en tweemaal te lakken.

Glas.

Alle ramen en lichtopeningen aan de voor- en beide zijgevels en achtergevel Raadhuis, voorgevel der woning, dakkapellen en torenbouw met spiegelglas te dichten.

Alle overige lichtopeningen te dichten met dubbel dik Fransch glas.

Voor de tochtdeuren spiegelglas.

Voor het cellengebouw met tochtdeuren alle ramen met draadglas, zoo ook de toegansdeuren van uit de Noordelijke inrij.

Alle ruiten goed van grootte gesneden, zooveel noodig gepend en bijtijds ingezet met slappe en aangestopt met taaie stopverf, zuiver en dicht langs de dagzijde aangestroken.

Het glas in de binnendeuren en spiegelas vast te zetten met glaslatjes, een en ander volgens opgaaf. Voor loodglas aan de voorgevel, traplichten, enz. te rekenen f 150.—.

ART. 11

STUCADOORWERK.

Staand werk.

Met uitzondering van muren die geportland worden, moeten de fransche muren en de muren in alle lokalen, gangen, trapruimten, bergplaatsen, kasten, zolders, enz. (gerekend tusschen plafond en borstweringlijstje aan de binnenzijde worden volgegooid, onder de rij beraapt, met 1 deel schelpkalk en 2 deelen rivierzand, vervolgens nogmaals zuiver vlak geschuurd en daarna met beste fijn gegoten steenkalk, bestaande uit 4 deelen Luiksche kalk en 3 deelen gips, in nader op te geven kleur worden opgepleisterd.

Portland-cement.

De muren in de cellen, bergplaatsen, gangen en portalen van de cellen, alsmede de plafonds der cellen in zijn geheel, en de borstweringen ter hoogte van 1.25 M. boven den vloer, in alle andere lokalen die niet behangen worden of waar niet anders omschreven te portlanden. (1 deel cem., $\frac{1}{4}$ kalk en 3 zand).

Plafonds.

Alles wat voor de plafonds en fransche muren betengeld is, zal beriet moeten worden met best droog Maasriet, waarvan de top en ondereinden moeten worden afgehakt, vervolgens daarover aan te brengen den ruwen grond, bestaande uit gewone mortel van 2 deelen gips, 1 deel Luiksche kalk en 2 deelen zand, onder de rei berapen met dezelfde specie en over te pleisteren met 4 deelen Luiksche kalk en 3 deelen gips.

Het plafond muurwerk besloten tusschen ijzeren binten, te behandelen als voor het staande werk genoemd, zuiver vlak afgepleisterd.

Alles met de noodige plinten, bogen of banden. In de Hall en trouwkamer kroon en perklijst, benevens ornament, te rekenen f 70,— buiten het aanbrengen.

Hoeken.

Alle hoeken, zoo ook bij raam of deurkozijnen waar geen architraven of koplatten komen naar den mal, volgens opgaaf hol of rond te bewerken.

Zand.

Het zand moet zuiver rivierzand zijn.

ART. 12

BEHANGWERK.

De muren der kamers in de woning en kamer Burgemeester, Secretaris, Raadzaal en kamer Raadsleden te beplakken met stevig grondpapier, en over te behangen met meubelpapier van 40 cts per rol met daarbij passende randen.

ART. 13.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

*Geheele
afwerking*

De aannemer zal verplicht zijn tot de levering van alle bouwstoffen en het doen van alle werkzaamheden, die tot de geheele voltooiing overeenkomstig het bestek en de tekening of doelmatige samenstelling zullen noodig zijn, waaronder dus ook begrepen zijn alle werken en leverantiën die hoewel niet tot in de kleinste bijzonderheden genoemd, evenwel geacht kunnen worden tot een volledige afwerking van eenig onderdeel te behooren, zoodat in geen geval eenige extrawerken in aanmerking zullen komen, tenzij er wijzigingen in het bestek of in de teekeningen worden gebracht, waardoor de hoeveelheid der te leveren materialen wordt verminderd of vermeerderd. In dat geval zal eerst bij schriftelijke overeenkomst de som van het meer of minder werk moeten worden bepaald. Geen bijrekeningen zullen erkend worden, tenzij die waarvan de aannemer bovenbedoeld schriftelijke overeenkomst kan overleggen.

Alle werken of leverantiën, waarvoor geen juiste opgaven in het bestek voorkomen, zullen voor ieder onderdeel, volgens nadere aanwijzing geleverd of verricht moeten worden.

Assurantiën.

De aannemer zal voor eigen kosten het werk bij eene solide assurantiemaatschappij tegen brandschade moeten verzekeren,

en telkens naarmate het werk vordert, zijne assurantie moeten verhoogen geheel volgens opgave van de Directie, en zal hij de polis op aanvraag moeten vertoonen.

De polis moet direct na de gunning van het werk worden afgesloten en door den aannemer aan de Directie worden ver- toond, en als zij het verlangt aan haar in bewaring worden gegeven.

Indien de aannemer aan bovenstaande verplichtingen niet voldoet, is de Directie gerechtigd zelfs tot de verzekering over te gaan, en het premiebedrag van de aanneemsom af te houden met verhaal op de borgen.

Uitbetaling enz. De uitbetaling der werklieden moet op het werk geschieden, in gepast geld. Van deze bepaling mag niet dan met bijzondere vergunning van de Directie worden afgeweken.

Het is ten strengste verboden op het werk sterken drank te drinken, zij die blijken zich daaraan schuldig te maken, worden onmiddellijk ontslagen en van het werk verwijderd, en wanneer het gebruik van sterken drank met medeweten van den aannemer zelf geschiedt, ondergaat hij telkens een korting van f 10 op de aanneemsom.

ART. 14.

TARIEF.

Indien er eenige vermeerdering of vermindering in de om- schreven werken mocht noodig zijn, zal volgens onderstaande tarief worden bijbetaald of gekort.

Voor 1 M ³ .	grond ontgraven en aanvullen	f 0.25
„ 1 „	„ van het werk vervoeren met ontgraven	„ 0.60
„ 1 „	zand aanvoeren en aanvullen	„ 0.60
„ 1 „	bestkleurig gevel grauw, Vechtsche moppen, in basterdspecie met voegen	„ 26.00
„ 1 „	bestkleurig boerengrauw Waalvorm	„ 15.00
„ 1 „	„ hardgrauw „	„ 16.00
„ 1 „	„ vl. klinkers in Portl. cem.	„ 20.00

Voor 1 M ³ .	klinkers in sterke trasspecie	f	20.00
" 1 "	Escauzijnsche steen, zoonoodig geprofil.	"	180.00
" 1 "	Udelfanger steen " "	"	160.00
" 1 "	eikenhout Wagenschot	"	150.00
" 1 "	bezaagd eikenhout (Rijnsch)	"	120.00
" 1 "	bezaagd Amerik. grenenhout	"	60.00
" 1 "	" dennen- of vurenhout	"	40.00
" 1 "	" " " " kaphout	"	50.00
" 1 M ²	leien	"	2.10
" 1 "	dak mastix met inbegrip van het noodige zink enz.	"	1.90
" 1 "	straatwerk van klinkers Waalvorm	"	1.80
" 1 "	" " " " in portl. cem. specie op droge laag en laag in specie	"	3.50
" 1 "	witte tegeltjes in Portland specie	"	4.00
" 1 "	pleisterwerk met Portl. cement	"	0.60
" 1 "	Volgooien berapen en vlakpleisteren	"	0.35
" 1 "	gestucadoord plafond met riet en gips	"	0.60
" 1 "	Buitenverfwerk	"	0.50
" 1 "	Binnenverfwerk	"	0.60
" 1 "	houtkleur verven met lakken	"	0.90
" 1 "	K.G. lood met soldeer	"	0.30
" 1 "	K.G. zink " "	"	0.46
" 1 "	" gesmeed ijzer	"	0.20
" 1 "	" stalen balkijzer	"	0.11
" 1 "	" gegoten ijzer in alle modellen	"	0.16
" 1 "	" rood koper	"	3.00

alles met inbegrip der kosten voor gereedschappen, arbeidsloon, plaatsing en aanbrenging.

In dien eenige werken zonder gebruik van materialen worden verricht zullen hiervoor de gewone daggelden worden betaald.

Voor paneeldeuren en ramen zal dit tarief met 100 pCt. worden verhoogd.

De besteders behouden zich voor om de mogelijk voorkomende extra werken door anderen personen te doen verrichten of desverkiezende afzonderlijk te besteden, van welke werken

de aannemer op order van den Architect de uitvoering ongehinderd zal moeten toestaan.

ART. 15.

BUITENPOST.

Voor onvoorziene en andere uitgaven rekent de aannemer bij zijne aanneemsom f 1000.— ter nadere verrekening.

ART. 16.

TIJDSBEPALING.

Dadelijk na de gunning zal de aannemer, in overleg met den Architect de omschreven werken moeten aanvangen, vervolgens geregeld voortzetten, zoodanig dat de gebouwen glas- en waterdicht zijn voor of op **15 Jan. 1912** zoodat het werk geheel gereed moet worden opgeleverd op **15 April 1912**, voor elken dag te late oplevering van iederen termijn, zal een korting van f 25.— geheven worden, benevens de kosten van opzicht à f 3.— per dag.

Na de oplevering zal de aannemer het werk nog **6 maanden** moeten onderhouden, in welk tijdsbestek alle voorkomende gebreken dadelijk en naar behooren hersteld zullen moeten worden en aan het einde daarvan de werken andermaal ten genoeege der Directie opleveren.

ART. 17.

BETALING.

De betaling zal in 6 termijnen geschieden.

- 1e termijn, groot 10⁰/₀ der aanneemsom, als de metselwerken tot 2 M. + P. voltooid zijn.
- 2e termijn groot 10⁰/₀ der aanneemsom, als de metselwerken op hoogte zijn
- 3e termijn groot 30⁰/₀ der aanneemsom, als de gebouwen waterdicht zijn.
- 4e termijn groot 10⁰/₀ der aanneemsom, als de gebouwen glasdicht zijn en het stucadoorwerk gereed is.

5e termijn, groot 3⁰/₀ der aanneemsom, als het werk gereed en goedgekeurd is.

6e termijn, groot 10⁰/₀ der aanneemsom, na de onderhoudstijd, als wanneer gebleken is, dat de aannemer aan al zijne verplichtingen heeft voldaan en de werken volkomen aan de aan de eischen beantwoorden.

ART. 18.

BESTEDING.

De aanbesteding geschiedt op gezegelde inschrijvingsbiljetten, volgens Art. 1, administratieve bepalingen, der A.V. de inschrijvingsbiljetten behoorlijk gesloten in een daartoe ter Gemeente-Secretarie geplaatste bus worden gestoken, op den dag der besteding vóór des middags 12 uur.

ART. 19.

ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN.

De algemeene voorschriften, aangeduid door de letters A.V., vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 Febr. 1901 zijn op dit werk van toepassing en verbindend voor den aannemer, als waren zij letterlijk in dit bestek gelascht, voor zoover daarvan niet in de artikelen van dit bestek is afgeweken met de uit den aard der zaak in betrekking voortvloeiende wijzigingen.

ART. 20.

DIRECTIE.

De Directie zal bestaan uit Heeren Burgemeester en Wet-houders van Zandvoort en den Architect, welke laatste alleen en uitsluitend belast zijn met datgene, wat de constructie, het toezicht en de uitvoering van het werk betreft.

De Directie heeft ten allen tijde vrijen toegang tot den bouw, het werk, bouwterrein, werkplaatsen, loodsen enz. waar voorwerpen op deze bouw betrekking hebbende worden vervaardigd.

De Directie heeft het recht om deelen van de gebouwen of

van de steigerwerken in gebruik te nemen, om daarop voor eigen rekening werken te doen uitvoeren.

De aannemer moet zich stiptelijk naar de bevelen der Directie of den Opzichter gedragen.

ART. 21.

WERKDAGEN.

Er zal des Zondags en op de Christelijke feestdagen niet mogen gewerkt worden, evenmin voor zonsop- of na zonsondergang of buiten den gewonen werktijd, zooals die door de Directie zal worden bepaald, tenzij met schriftelijke vergunning der Directie

ART. 22.

SCHADEN.

Alle schaden, van welken aard ook, welke door den schuld van den aannemer of die zijner werklieden aan de naastliggende werken, boomen en gebouwen worden toegebracht, zullen door den aannemer ten genoegen der Directie en geheel op zijne kosten worden hersteld en in orde gebracht, onmiddellijk na de eerste aanzegging.

ART. 23.

VERORDENINGEN.

Alle verplichtingen bij de uitvoering van zoodanige bouwwerken als deze, in acht te nemen en op te volgen volgens de verordeningen van de gemeente Zandvoort, moeten door en op kosten van den aannemer volvoerd worden.

ART. 24.

GESCHILLEN.

Alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zoodanig worden beschouwd) welke naar aanleiding van de onderwerpelijke overeenkomst van aanbesteding en aanneming of van die, welke daarvan het uitsluitend mochten zijn tusschen den Aanbesteders of de namens

hem met de leiding en het toezicht belaste personen (Directie) en den aannemer mochten ontstaan, zullen alleen en uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht, gekozen uit den Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig de bepalingen van de statuten van genoemden Raad.

Aanbesteder en aannemer doen mitsdien afstand van hun recht tot het inroepen der tusschenkomst van den gewonen rechter (die bij gebreke van deze overeenkomst geroepen zouden zijn over een tusschen hen gerêzen geschil uitspraak te doen).

Het scheidsgerecht oordeelt als goede mannen naar billijkheid en omtrent deze Arbitrage gelden verder de bepalingen voorgeschreven in de statuten van den Raad voornoemd. Alle kosten ontstaan uit de Arbitrage, het honorarium der Arbiters begrepen, en ook de reis en verblijfkosten komen ten laste van de partij of van de partijen, welke daarvoor door het scheidsgerecht wordt of worden aangewezen en worden door het scheidsgerecht bij zijne beslissing bepaald.

Gedurende de voorbereidende maatregelen tot benoeming van het scheidsgerecht uit den Raad en verder gedurende de behandeling van het geschil, zullen de werkzaamheden door den aannemer inmiddels worden voortgezet, bij gebreke waarvan daarin door of vanwege den aanbesteder na aanmaning voor rekening van den aannemer, wordt voorzien, behoudens de verrekening, welke eventueel het gevolg zal zijn van de beslissing of van het scheidsgerecht. Bericht per telegraaf bij aangeteekende brief geldt voor aanmaning.

De uitspraak van het scheidsgerecht, geldt als een voor partijen bindend advies en heeft de kracht van een tusschen hen gesloten overeenkomst, ook wat de kosten betreft.

In al de gevallen, waarin de wet zulks gedooft, kan de eischende partij echter in plaats van een bindend advies te vragen of zelfs na het uitbrengen daarvan, de tusschenkomst van den Raad inroepen ter verkrijging van een uitspraak, een executorialen titel opleverende.

ART. 25.

**BEPALINGEN OMTRENT HET IN DIENST NEMEN
VAN WERKLIEDEN.**

De aannemer zal bij de uitvoering van bovengenoemde werken zooveel mogelijk werklieden in de Gemeente Zandvoort woonachtig in dienst nemen.

De in dienst te nemen werklieden, zoowel in als buiten de Gemeente woonachtig moeten zijn bekwame werklieden, die door de uitoefening van hun vak in hun onderhoud voorzien.

Melden zich bekwame werklieden aan en zijn er werklieden noodig, dan moeten werklieden in de Gemeente Zandvoort woonachtig de voorkeur genieten.

Bovengenoemde bepalingen zal de aannemer in overleg met den Architect uitvoeren.

De in dienst te nemen volslagen werklieden mogen als een minimum loon worden uitgekeerd.

Voor een bekwamen timmerman f 0.25 per uur.

"	"	"	metselaar	„ 0.25	"	"
			grondwerker	„ 0.18	"	"
			los werkman	„ 0.18	"	"

Het aantal niet volslagen werklieden bij elk ambacht zal niet meer dan 20 % mogen bedragen.

De maximum werktijd mag hoogstens 11 uur per etmaal zijn.

Wordt door den aannemer een langer werktijd gevorderd zoo zal hij het uurloon met 20 % moeten verhoogen.

Bij niet nakoming van bovengenoemde bepalingen verbeurt de aannemer telken male eene boete van f 10.— welke boete van den eerstvolgenden termijn van betaling van den aanneemsom zal worden ingehouden.

ART. 26.

RAMPEN, ONGELUKKEN, IN VALIDITEIT.

Met wijzigingen der A. V. komen alle rampen tegenspoeden en schaden, van welken aard ook, die vanaf de aanbesteding

tot afloop van den onderhoudstermijn mochten ontstaan, ten laste en risico van den aannemer.

De aannemer is verplicht den Opzichter te verzekeren tegen ongelukken ten genoegen der Directie.

ART. 27.

VERGETEN POSTEN.

Wanneer in dit bestek iets vergeten mocht zijn, hetgeen uit den aard der zaak naar het oordeel der Directie tot het werk behoort, zal de aannemer het werk of die leverantie moeten doen op zijne kosten alsof zulks speciaal in dit bestek omschreven was.

De aannemer mag voor bij- of buitenwerk niets in rekening brengen, tenzij hij kan aantoonen, dat hem dit werk of deze leverantie, waarvoor hij déclareert, voor rekening van den aanbestedder is bevolen bij schriftuur, ondertekend door den Besteder en alsdan niet boven het zoodanige lastgeving bepaalde bedrag. Deze bepalingen en het wettelijk voorschrift daaromtrent zullen ten strengste gehandhaafd worden.

De aannemer is verplicht het werk geheel uit te voeren en op te leveren.

1. Naar de gegeven beschrijvingen.

2. Naar de door den Architect gewaarmerkte teekeningen.

Bij de voorkomende duisterheden of verschil tusschen bestek en teekening, zal de aannemer zich geheel moeten gedragen naar de verklaring van de Directie.

ART. 28.

TEKENINGEN ENZ.

De aannemer zal worden in staat gesteld om van de teekeningen copieën te laten vervaardigen, maar zal daarover niet mogen beschikken voor het werk, dan nadat de copieën door den Architect zullen gewaarmerkt zijn.

De aannemer moet zoo spoedig mogelijk de noodige modellen, mallen, enz. doen vervaardigen en zoodra deze de goedkeuring van de Architect hebben erlangd, moet het werk stip- telijk daarnaar worden uitgevoerd.

Geen afwijking mag plaats hebben, dan met schriftelijke goedkeuring van den Architect.

ART. 29.

POSTEN IN GELD UITGETROKKEN.

Posten in geld uitgetrokken, blijven geheel ter beschikking van de Directie die de daarvoor noodige bestellingen kan uitvoeren ten name van den aannemer en die door den aannemer op de eerste aanzegging zullen worden betaald.

Bij de bestelling van dergelijke werken wordt door de Directie eene provisie van 10 % ten gunste van den aannemer bedongen.

De in dit bestek genoemde hoeveelheden van materialen dienen den aannemer slechts als aanwijzingen en zijn niet bindend ter verrekening.

ART. 29.

CESSIËN.

Geen cessiën worden erkend, dan voor een vol bedrag van één termijn aan één persoon

ART. 30.

GUNNING.

De aanbesteders behouden zich het recht voor, van het werk al of niet te gunnen, zonder genoodzaakt te zijn, de reden daarvan kenbaar te maken, voorts om zich op de gunning, gedurende 14 dagen na de aanbesteding te beraden, zullen de gedurende dien tijd de inschrijvingsbiljetten van kracht blijven.

Aldus opgemaakt in Juli 1911.

De Gemeente-Opzichter

JOH. JANSEN.

Architect,

De Burgemeester,

BEECKMAN.

De Secretaris,

DE VRIES.

